



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

20.03.2017. Nr. 6-4/3/6/AK

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par atklāta konkursa „Jelgavas Kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmas vienkāršotā atjaunošana” (id.Nr.JPD2017/6/AK) nolikumu

Iepirkuma komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par atklāta konkursa „Jelgavas Kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmas vienkāršotā atjaunošana” (id.Nr.JPD2017/6/AK) nolikuma prasībām un sniedz šādas atbildes:

1.jautājums:

Lokālā tāmē nr.2 WC vīriešu tualetes remonts sadaļā “3.Griesti” piekārto griestu remonts ir 3 m2 bet ģipškartona apjoms ir 116 m2. Lūdzu precizēt šos apjomus, jo tie nav loģiski.

Atbilde:

Lokālajā tāmē Nr.2 WC vīriešu tualetes remonts sadaļā ”3.Griesti” piekārto griestu remonts ir 3 m2, bet ģipškartona apjoms 116 m2 norādīts kļūdaini, pareizi jābūt 3,3 m².

2.jautājums:

Lokālā tāmē nr.2 WC sievietes tualetes remonts sadaļā “3.Griesti” piekārto griestu remonts ir 4,5 m2 bet ģipškartona apjoms ir 116 m2. Lūdzu precizēt šos apjomus, jo tie nav loģiski.

Atbilde:

Lokālajā tāmē Nr.2 WC sievietes tualetes remonts sadaļā ”3.Griesti” piekārto griestu remonts ir 4,5 m2, bet ģipškartona apjoms 116 m2 norādīts kļūdaini, pareizi jābūt 4,95 m².

3.jautājums:

Lokālā tāmē nr.1 sadaļā 3-3 ventilācijas sistēmas izbūves darbi lūdzu paskaidrot sekojošas pozīcijas:

| | | | |
|----|---|--------|-----|
| 1. | Esošo ventilācijas sistēmu filtru nomaiņa | obj. | 1,0 |
| 4. | Pults vai paneļa ar ietilpību līdz 30 signāliem montāža un pievienošana esošajai vadības sistēmai, programmēšana un darbības pārbaude | kompl. | 1,0 |
| 5. | Esošo ventilācijas sistēmu gaisa vadu un veidgabalu nomaiņa | obj. | 1,0 |
| 6. | Ventilācijas sistēmas izbūves izpildedokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |

No dotajiem komplektiem nav skaidrs darba apjoms. Lūdzu precizējiet darba apjomu un materiālu daudzumu.

Atbilde:

Aprakstu par Lokālās tāmes Nr. 3-3 1., 4. un 5.pozīciju skatīt projekta sadaļā "Apkures sistēmas atjaunošana. Izmaiņas. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana" Skaidrojošā apraksta 3.2.punktu, kā arī Materiālu un iekārtu specifikāciju apkures sistēmai (lapa AVK-7-A). Attiecībā uz Lokālās tāmes Nr. 3-3 6.pozīciju norādām, ka ventilācijas sistēmas izbūves izpildedokumentācijas sagatavošana nozīmē, ka pretendents jāiekļauj izmaksas par tīrīšanas aktu, iekārtas montāžas un atbilstību deklarāciju sagatavošanu un nodošanu pasūtītājam.

4.jautājums:

Lokālā tāmē nr.1 sadaļā 3-5 ugunsdzēsības ūdensapgādes Ū2 sistēmas izbūves darbi lūdzu paskaidrot sekojošas pozīcijas:

| | | | |
|----|---|--------|-------|
| 4. | Cauruļu izolācijas ar biežumu līdz s=40 mm ierīkošana | m | 319,0 |
| | Nedegoša cauruļu pretkondensāta izolācija s=40 mm caurulei DN 50, Paroc Hvac Section Alu Coat T vai līdzvērtīgs | m | 210,0 |
| | Nedegoša cauruļu pretkondensāta izolācija s=40 mm caurulei DN 63, Paroc Hvac Section Alu Coat T vai līdzvērtīgs | m | 109,0 |
| | Nedegošas cauruļu pretkondensāta izolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1,0 |

Parasti izolācija ugunsdzēsības sistēmām pielietota netiek, vai tiešām tā ir nepieciešama?

| | | | |
|----|--|--------|-----|
| 6. | Esošā ugunsdzēsības sūkņu mezgla remonts | kompl. | 1,0 |
|----|--|--------|-----|

Apskatot šo sūkņu staciju apsekojot objektu nav saprotams veicamo darbu apjoms. Lūdzam to precizēt ar konkrētiem darbiem un materiāliem, kas jānomaina.

Atbilde:

Lokālajā tāmē Nr.1 sadaļā 3-5 ugunsdzēsības ūdensapgādes Ū2 sistēmas izbūves darbos projektētājs ir paredzējis izolācijas darbus (lapa ŪK-13-A).

Aprakstu par Lokālās tāmes Nr. 3-5 6.pozīciju "Esošā ugunsdzēsības sūkņu mezgla remonts" skatīt projekta sadaļā "Apliecinājuma karte. Izmaiņas. Ūdensapgāde un kanalizācija".

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka